ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนสายเขาพังไกร (สายเก่า)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเขาพังไกร (สายเก่า)

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหัวไทร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
1.1	ค่าติดตั้งโคมไฟถนน	678,000	1.1417	774,073	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			774,072.60	
	งบประมาณดำเนินงาน			**774,000.00**	
	ตัวอักษร	**เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน**			

(นายนราทรรศ พันธ์ฤทธิ์ดำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชิตชนก ชนะกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิพนธ์ ปานแย้ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ติดตั้งโคมไฟถนนสายเขาพังไกร(สายเก่า)
   / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหัวไทร
2. วงเงินงบประมาณ 774,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
   ราคากลาง 774,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3. ลักษณงานโดยสังเขป ติดตั้งโคมไฟถนน (LED) 20 ชุด รายละเอียดอื่นๆตามข้อกำหนดและรูปแบบของเทศบาลตำบลหัวไทร
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 5.1 ตามรายละเอียด ปร. 4
   5.2 ตามรายละเอียด ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   6.1 นายนราทรรศ พันธ์ฤทธิ์ดำ
   6.2 นายชิตชนก ชนะกุล
   6.3 นายนิพนธ์ ปานแย้ม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (งานไฟฟ้าถนน)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนสายเขาพังไกร (สายเก่า)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเขาพังไกร (สายเก่า)

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหัวไทร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานตัดถนน+ทางเท้า คสล./ลาดยางเพื่อเดินท่อร้อยสายไฟ	600	เมตร	-	-	15	9,000	9,000	
2	ตอม่อสำเร็จรูป ขนาดฐานบน 0.40x0.40 เมตร ฐานล่าง 0.80x0.80 เมตร J-bolt ขนาด 25 ม.ม. ระยะห่าง 0.25 เมตร	20	แท่ง	3,000	60,000	200	4,000	64,000	
3	สายไฟฝังดิน NYY ขนาด 25 ตร.ม. (2 CORE)	600	เมตร	220	132,000	10	6,000	138,000	
4	ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 25 ม.ม. (SDPE)	600	เมตร	20	12,000	10	6,000	18,000	
5	กิ่งโคมเดี่ยวกัลวาไนท์	20	ชุด	1,500	30,000			30,000	
6	โคมไฟถนน LED ขนาด 150 วัต	20	ชุด	10,500	210,000			210,000	
7	ตู้ควบคุมระบบ	2	ชุด	12,000	24,000			24,000	
8	เสาโคมไฟกลมเรียวกัลวาไนท์ ความสูง 7.00 เมตร	20	ต้น	8,000	160,000			160,000	
9	ค่าแรงติดตั้งชุดเสาไฟ	20	ต้น	-	-	1,250	25,000	25,000	
	รวม							678,000.00	