

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเงินงานจ้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลห้วยไคร้

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / งานบริการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพของเทศบาลตำบลห้วยไคร้

2. ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร เทศบาลตำบลห้วยไคร้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยไทร / เทศบาลตำบลหัวไทร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.00

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ก.ย. 2564 เป็นเงิน

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วลีรักษ์ ศรีสิทธิวิชัย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ภาวนิดา พลศรี กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7.3 ชิตชนก ชนะกุล กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลห้วยไคร้

ชิตชนก ชนะกุล

06 กันยายน 2564 13:09:41

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช				
	โดยวิธีคัดเลือก/งานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา(72.12.14.08) ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหัวไทร	ตำบล	หัวไทร	อำเภอ	หัวไทร
				จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	2/2564				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหัวไทร เทศบาลตำบลหัวไทร				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

(วลีรักษ์ ศรีสิทธิวิชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ภาณิดา พลศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชิตชนก ชนะกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชิตชนก ชนะกุล

06 กันยายน 2564 13:11:15

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา(72.12.14.08) ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช		
แบบเลขที่	2/2564		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหัวไทร เทศบาลตำบลหัวไทร		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สนามฟุตบอลหญ้าเทียม จำนวน 1.000 หลังละ 3,007,637.94 บาท	3,007,637.94	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	44,500.00	
สรุป	ราคากลาง	3,052,137.94	
	ราคากลาง (..... สามล้านห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์)		

ชิตชนก ชนะกุล

06 กันยายน 2564 13:11:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หัวไทร งานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา(72.12.14.08) ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 2/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหัวไทร / เทศบาลตำบลหัวไทร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	ไฟฟ้าล		รวม					9,500.00	
2	ประตูสำเร็จฟุตบอล พร้อมตาข่าย (2อัน)		รวม					20,000.00	✓
3	ป้าย SCORE BORD		รวม					15,000.00	✓
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								44,500.00	✓ on

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 44,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชิตชนก ชนทะกุล

06 กันยายน 2564 13:10:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ไฟฟ้าล								
	1.1 ไฟฟ้าล	1.000	ชุด	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	✓
	รวมค่าไฟฟ้าล	-	-	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
2	ประตูสำเร็จรูปดอล พร้อมดาดข่ย (2อัน)								
	2.1 ประตูสำเร็จรูปดอลพร้อมดาดข่ย(2อัน)	1.000	ชุด	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
	รวมค่าประตูสำเร็จรูปดอล พร้อมดาดข่ย (2อัน)	-	-	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	✓
3	ป้าย SCORE BORD								
	3.1 ป้ายSCOREBORD	1.000	ชุด	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	✓
	รวมค่าป้าย SCORE BORD	-	-	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

ชิตชนก ชนะกุล

06 กันยายน 2564 13:10:01


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา (72.12.14.08) ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช		
แบบเลขที่	2/2564		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหัวไทร / เทศบาลตำบลหัวไทร		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



(ภาวนิดา พลศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วลีรักษ์ ศรีสิทธิวิชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ชิตชนก ชนะกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชิตชนก ชนะกุล

06 กันยายน 2564 13:10:58

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	สนามฟุตบอลหญ้าเทียม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา(72.12.14.08) ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	2/2564
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหัวไทร / เทศบาลตำบลหัวไทร
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สนามฟุตบอลหญ้าเทียม	2,310,013.78	1.3020	3,007,637.94	
รวมค่าก่อสร้าง				3,007,637.94	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,560.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,927.97 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,007,637.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชิดชนก ชนะกุล

06 กันยายน 2564 13:10:58

กลุ่มงาน/งาน สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/งานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา(72,12 14.08) ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 2/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหัวไทร / เทศบาลตำบลหัวไทร


แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,007,637.94	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,560.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,927.97 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,007,637.94 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	สนามฟุตบอลหญ้าเทียม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หัวไทร งานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา(72.12.14.08) ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหัวไทร / เทศบาลตำบลหัวไทร
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสนามหญ้าเทียม		รวม					1,541,863.95	
2	งานทางเดิน ค.ส.ล. โดยรอบ		รวม					46,069.78	
3	งานไฟฟ้า		รวม					180,879.39	
4	งานดาข่าย		รวม					521,200.66	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

2,310,013.78

บาท ต่อ 1 หน่วย

ชิตชนก ชนะกุล

06 กันยายน 2564 13:09:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสนามหญ้าเทียม								
	- งานปรับพื้นที่พร้อมบดอัด	1,560.000	ตร.ม.	0.00	0.00	3.11	4,851.60	4,851.60	
	- หิน 3/8" เกรดเรียบบดอัดแน่น 95% MPD. หนา 15.0 ซม.	233.000	ลบ.ม.	514.00	119,762.00	89.95	20,958.35	140,720.35	
	- ทราวยหยาบอัดแน่น หนา 1.5 ซม.	22.000	ลบ.ม.	467.00	10,274.00	99.00	2,178.00	12,452.00	
	- งานวางท่อระบายน้ำ Perforated Pipe Ø6"	104.000	ม.	450.00	46,800.00	135.00	14,040.00	60,840.00	
	- งานวางท่อระบายน้ำ Perforated Pipe Ø4"	308.000	ม.	225.00	69,300.00	67.50	20,790.00	90,090.00	
	- หญ้าเทียมคุณภาพ สูง 50 มม.(มอก)	1,479.000	ตร.ม.	600.00	887,400.00	90.00	133,110.00	1,020,510.00	
	- กาว PU สำหรับติดตั้งหญ้าเทียม	360.000	กก.	120.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	
	- เทปต่อหญ้าเทียมหน้ากว้าง 30 ซม.	600.000	ม.	30.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- เม็ดยาง EPDM บดคั่วไซส์ ขนาด 0.8-2.5 mm.	12,600.000	กก.	12.00	151,200.00	0.00	0.00	151,200.00	
	รวมค่างานสนามหญ้าเทียม	-	-	2,418.00	1,345,936.00	484.56	195,927.95	1,541,863.95	

ชิตชนก ชนะกุล

06 กันยายน 2564 13:09:53

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานทางเดิน ค.ส.ล. โดยรอบ								
	- ทราดยาปูนอัดแน่น หนา 5 ซม.	4.000	ลบ.ม.	467.00	1,868.00	99.00	396.00	2,264.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	8.000	ลบ.ม.	2,355.14	18,841.12	306.00	2,448.00	21,289.12	
	- เหล็ก RBØ 6 มม.	.300	ตัน	28,208.88	8,462.66	4,100.00	1,230.00	9,692.66	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.000	กก.	56.39	451.12	0.00	0.00	451.12	
	- ค่าแรงไม้แบบ	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,128.00	2,128.00	
	- ไม้แบบ 80%	12.800	ลบ.ฟ.	575.70	7,368.96	0.00	0.00	7,368.96	
	- ไม้คร่าว 30%	4.800	ลบ.ฟ.	575.70	2,763.36	0.00	0.00	2,763.36	
	- ตะปู	4.000	กก.	28.14	112.56	0.00	0.00	112.56	
	รวมค่างานทางเดิน ค.ส.ล. โดยรอบ	-	-	32,266.95	39,867.78	4,638.00	6,202.00	46,069.78	
3	งานไฟฟ้า								
	- เสไฟฟ้า คอร. (สนาม) สูง 12 เมตร	14.000	ตัน	4,540.00	63,560.00	299.64	4,194.96	67,754.96	

ชิตชนก ชนกุล

06 กันยายน 2564 13:09:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตหุ้มเสา ขนาด 0.75×0.75×1.00 ม.	6.750	ลบ.ม.	2,242.99	15,140.18	306.00	2,065.50	17,205.68	
	- โคมเมทัลฮาไลด์ 400 w พร้อมสายไฟ	28.000	ดวง	1,900.00	53,200.00	285.00	7,980.00	61,180.00	
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์	1.000	ตู้	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ ขนาด 20A	3.000	ตัว	130.00	390.00	0.00	0.00	390.00	
	- สายไฟ NYY 2×16 sq.m	25.000	ม.	156.00	3,900.00	35.00	875.00	4,775.00	
	- สายไฟ NYY 4×4 sq.m	138.000	ม.	95.00	13,110.00	20.00	2,760.00	15,870.00	
	- สายไฟ VCT 2×2.5 sq.m	20.000	ม.	25.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- สายไฟ THW 1×2.5 sq.m	72.000	ม.	17.00	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø3/4" (ท่อเหลือง)	18.000	ท่อน	79.00	1,422.00	9.88	177.75	1,599.75	
	- ท่อ PE ขนาด Ø1"	134.000	ม.	35.00	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00	
	- บล็อกกันฝน 4นิ้ว×4นิ้ว	16.000	ชุด	50.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- แท่งกราวด์ ขนาดยาว 1.80 ม.	1.000	ชุด	140.00	140.00	250.00	250.00	390.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	13,909.99	162,576.18	1,205.52	18,303.21	180,879.39	

ชิตชนก ชนะกุล

06 กันยายน 2564 13:09:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานดาข่าย								
	- ดาข่ายรอบสนาม (ชั้นที่ 1)เบอร์700/60	1,640.000	ตร.ม.	150.00	246,000.00	18.00	29,520.00	275,520.00	
	- ดาข่ายรอบสนาม (ชั้นที่ 2)เบอร์380/24	246.000	ตร.ม.	130.00	31,980.00	19.50	4,797.00	36,777.00	
	- ดาข่ายคลุมบน เบอร์ 700/24	1,560.000	ตร.ม.	100.00	156,000.00	18.00	28,080.00	184,080.00	
	- ลวดสลิง+เกลียวเร่ง	1.000	งาน	22,566.96	22,566.96	2,256.70	2,256.70	24,823.66	
	รวมค่างานดาข่าย	-	-	22,946.96	456,546.96	2,312.20	64,653.70	521,200.66	
5	งานอื่นๆ								
	- ประตูดทางเข้าสนาม 1.5x2 เมตร	2.000	บาน	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- งานตีเส้นสนาม	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,310,013.78	

ชิตชนก ชนะกุล

06 กันยายน 2564 13:09:53

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก /					
	งานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา(72.12.14.08) ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวไทร	อำเภอ	หัวไทร	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	2/2564					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหัวไทร / เทศบาลตำบลหัวไทร					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



(ภาวนิดา พลศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(วลีรักษ์ ศรีลิทธิวิชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ชิตชนก ชนะกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / งานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา(72.12.14.08) ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หัวไทร	อำเภอ	หัวไทร	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	2/2564				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหัวไทร / เทศบาลตำบลหัวไทร				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ไฟฟ้า	9,500.00	0.00	9,500.00	
2	ประตูสำเร็จฟุตบอล พร้อมตาข่าย (2อัน)	20,000.00	0.00	20,000.00	
3	ป้าย SCORE BORD	15,000.00	0.00	15,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				44,500.00	

ชิตชนก ชนะกุล

06 กันยายน 2564 13:11:08

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก /
งานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา(72.12.14.08) ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลหัวไทร / เทศบาลตำบลหัวไทร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ท่อระบายน้ำPerforatedPipeØ6"	บาท/เมตร	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีในรายการของพาณิชย์จังหวัด
2	ท่อระบายน้ำPerforatedPipeØ4"	บาท/เมตร	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด
3	หญ้าเทียมคุณภาพสูง50มม.(มอก)	บาท/ตร.ม.	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด
4	กาวPUสำหรับติดตั้งหญ้าเทียม	บาท/กก.	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด
5	เทปต่อหญ้าเทียมหน้ากว้าง30ซม.	ม.	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด
6	เม็ดยางEPDMบดคััดไซด์ขนาด0.8-2.5mm.	บาท/กก.	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด
7	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด

อัครชนก ชนทะกุล

06 กันยายน 2564 13:11:38

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก /
งานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา(72.12.14.08) ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลหัวไทร / เทศบาลตำบลหัวไทร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
8	หิน3/8"	ลบ.ม.	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด
9	สายไฟNY2x16sq.m	ม.	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด
10	สายไฟNY4x4sq.m	ม.	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด
11	เสาไฟฟ้าคอน.(สนาม)สูง12เมตร	ต้น	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด
12	คอมเมทลฮาไลด์400wพร้อมสายไฟ	ดวง	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด
13	ตู้คอนซูเมอร์ยูนิท1เฟส2สาย240โวลท์	ชุด	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด
14	สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติขนาด20A	ตัว	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด
15	สายไฟVCT2x2.5sq.m	ม.	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด

จัตชนก ชนะกุล

06 กันยายน 2564 13:11:38

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก /
งานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา(72.12.14.08) ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลหัวไทร / เทศบาลตำบลหัวไทร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
16	สายไฟTHW1x2.5sq.m	ม.	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด
17	ท่อPVCขนาดØ3/4"(ท่อเหลือ)	บาท/ท่อน	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด
18	ท่อPEขนาดØ1"	ม.	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด
19	บล็อกกันฝน4นิ้วx4นิ้ว	ชุด	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด
20	แท่งกรวดขนาดยาว1.80ม.	ชุด	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด
21	ดาข่ายเบอร์700/60	ตร.ม.	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด
22	ดาข่ายเบอร์380/24	ตร.ม.	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด
23	ดาข่ายเบอร์700/24	ตร.ม.	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด

อัครชนก ชนทะกุล

06 กันยายน 2564 13:11:38

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก /
งานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา(72.12.14.08) ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลหัวไทร / เทศบาลตำบลหัวไทร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องถิ่นก่อสร้าง	ท้องถิ่นก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
24	ประตูทางเข้าสนาม 1.5x2 เมตร	เหมาจ่าย	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ไม่มีรายการของพาณิชย์จังหวัด
25	งานตีเส้นสนาม	เหมาจ่าย	X						บุญนำวัสดุก่อสร้าง	03 กันยายน 2564	ประตูทางเข้าสนาม 1.5x2 เมตร
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			25	-	-	-	-	-			

วิเศษ ชนทะกุล

06 กันยายน 2564 13:11:38

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก /
 เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 2,310,013.78 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 3,000,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	5.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
2,000,000.00	1.3023
2,310,013.78	1.3020
5,000,000.00	1.2994

ชิตชนก ชนะกุล

06 กันยายน 2564 13:11:34

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก /
 งานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา(72.12.14.08) ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร
 เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 5.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6878	0.8646	5.5000	22.0524	1.2205	1.0700	1.3060
1.00	15.4672	0.8750	5.5000	21.8422	1.2184	1.0700	1.3037
2.00	15.3236	0.8854	5.5000	21.7090	1.2171	1.0700	1.3023
5.00	15.0257	0.9167	5.5000	21.4424	1.2144	1.0700	1.2994
10.00	14.9669	0.9583	5.0000	20.9252	1.2093	1.0700	1.2939
15.00	11.7015	0.9583	5.0000	17.6598	1.1766	1.0700	1.2590
20.00	10.9900	0.9688	5.0000	16.9588	1.1696	1.0700	1.2515
25.00	8.9691	0.9688	4.5000	14.4379	1.1444	1.0700	1.2245
30.00	8.1867	0.9792	4.5000	13.6659	1.1367	1.0700	1.2162

จิตชนก ชนะกุล

06 กันยายน 2564 13:11:34

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก /
งานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา(72.12.14.08) ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร
เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 5.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
40.00	8.1502	0.9792	4.5000	13.6294	1.1363	1.0700	1.2158
50.00	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60.00	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70.00	7.6191	1.0104	4.0000	12.6295	1.1263	1.0700	1.2051
80.00	7.6191	1.0104	4.0000	12.6295	1.1263	1.0700	1.2051
90.00	7.6108	1.0208	4.0000	12.6316	1.1263	1.0700	1.2052
100.00	7.6108	1.0208	4.0000	12.6316	1.1263	1.0700	1.2052
150.00	7.3615	1.0417	4.0000	12.4032	1.1240	1.0700	1.2027
200.00	7.3632	1.0625	4.0000	12.4257	1.1243	1.0700	1.2030

ชิตชนก ชนะกุล

06 กันยายน 2564 13:11:34

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก /
 งานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา(72.12.14.08) ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร
 เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	5.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	7.2751	1.1042	4.0000	12.3793	1.1238	1.0700	1.2025
300.00	7.1959	1.1250	3.5000	11.8209	1.1182	1.0700	1.1965
350.00	6.3974	1.1354	3.5000	11.0328	1.1103	1.0700	1.1881
400.00	6.3220	1.1771	3.5000	10.9991	1.1100	1.0700	1.1877
500.00	6.2743	1.1979	3.5000	10.9722	1.1097	1.0700	1.1874
≥500.00	5.6692	1.2188	3.5000	10.3880	1.1039	1.0700	1.1812

ชิตชนก ชนะกุล

06 กันยายน 2564 13:11:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 8 กว้าง 30 เมตร ยาว 52 เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / งานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา(72.12.14.08)

ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร เทศบาลตำบลหัวไทร

สถานที่ หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 2/2564

หน่วย เทศบาลตำบลหัวไทร / เทศบาลตำบลหัวไทร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

ลำดับรายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	
		หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน
1 งานสนามหญ้าเทียม		รวม					1,541,863.95
2 งานทางเดิน ค.ส.ล. โดยรอบ		รวม					46,069.78
3 งานไฟฟ้า		รวม					180,879.39
4 งานดาข่าย		รวม					521,200.66
5 งานอื่นๆ		รวม					20,000.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							2,310,013.78
1 งานสนามหญ้าเทียม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- งานปรับพื้นที่พร้อมบดอัด	1,560 ตร.ม.		0.00	0.00	3.11	4,851.60	4,851.60
- หิน 3/8" เกรดเรียบบดอัดแน่น 95% MPD. หน้า 15.0 ซม.	233 ลบ.ม.		514.00	119,762.00	89.95	20,958.35	140,720.35
- ทราฮายาบอัดแน่น หน้า 1.5 ซม.	22 ลบ.ม.		467.00	10,274.00	99.00	2,178.00	12,452.00
- งานวางท่อระบายน้ำ Perforated Pipe Ø6"	104 ม.		450.00	46,800.00	135.00	14,040.00	60,840.00
- งานวางท่อระบายน้ำ Perforated Pipe Ø4"	308 ม.		225.00	69,300.00	67.50	20,790.00	90,090.00
- หญ้าเทียมคุณภาพ สูง 50 มม.(มอก)	1,479 ตร.ม.		600.00	887,400.00	90.00	133,110.00	1,020,510.00
- กาว PU สำหรับติดตั้งหญ้าเทียม	360 กก.		120.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
- เทปต่อหญ้าเทียมหน้ากว้าง 30 ซม.	600 ม.		30.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
- เม็ดยาง EPDM บดคัดไซส์ ขนาด 0.8-2.5 mm.	12,600 กก.		12.00	151,200.00	0.00	0.00	151,200.00
รวมค่างานสนามหญ้าเทียม	- -		2,418.00	1,345,936.00	484.56	195,927.95	1,541,863.95
2 งานทางเดิน ค.ส.ล. โดยรอบ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ทราฮายาบอัดแน่น หน้า 5 ซม.	4 ลบ.ม.		467.00	1,868.00	99.00	396.00	2,264.00
- คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	8 ลบ.ม.		2,355.14	18,841.12	306.00	2,448.00	21,289.12
- เหล็ก RBØ 6 มม.	0 ตัน		28,208.88	8,462.66	4,100.00	1,230.00	9,692.66
- ลวดผูกเหล็ก	8 กก.		56.39	451.12	0.00	0.00	451.12
- ค่าแรงไม้แบบ	16 ตร.ม.		0.00	0.00	133.00	2,128.00	2,128.00
- ไม้แบบ 80%	13 ลบ.ฟ.		575.70	7,368.96	0.00	0.00	7,368.96

	- ไม้คร่าว 30%	5 ลบ.ฟ.	575.70	2,763.36	0.00	0.00	2,763.36
	- ตะปู	4 กก.	28.14	112.56	0.00	0.00	112.56
	รวมค่างานทางเดิน ค.ส.ล. โดยรอบ	- -	32,266.95	39,867.78	4,638.00	6,202.00	46,069.78
3	งานไฟฟ้า		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- เสไฟฟ้า คอร. (สนาม) สูง 12 เมตร	14 ต้น	4,540.00	63,560.00	299.64	4,194.96	67,754.96
	- คอนกรีตหุ้มเสา ขนาด 0.75×0.75×1.00 ม.	7 ลบ.ม.	2,242.99	15,140.18	306.00	2,065.50	17,205.68
	- โคมเมทัลฮาไลด์ 400 w พร้อมสายไฟ	28 ดวง	1,900.00	53,200.00	285.00	7,980.00	61,180.00
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์	1 ตู้	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	- สวิตช์ตัดคอนอัตโนมัติ ขนาด 20A	3 ตัว	130.00	390.00	0.00	0.00	390.00
	- สายไฟ NYY 2×16 sq.m	25 ม.	156.00	3,900.00	35.00	875.00	4,775.00
	- สายไฟ NYY 4×4 sq.m	138 ม.	95.00	13,110.00	20.00	2,760.00	15,870.00
	- สายไฟ VCT 2×2.5 sq.m	20 ม.	25.00	500.00	0.00	0.00	500.00
	- สายไฟ THW 1×2.5 sq.m	72 ม.	17.00	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
	- ท่อ PVC ขนาด Ø3/4" (ท่อเหลือง)	18 ท่อน	79.00	1,422.00	9.88	177.75	1,599.75
	- ท่อ PE ขนาด Ø1"	134 ม.	35.00	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
	- บล็อกกันฝน 4นิ้ว×4นิ้ว	16 ชุด	50.00	800.00	0.00	0.00	800.00
	- แท่งกราวด์ ขนาดยาว 1.80 ม.	1 ชุด	140.00	140.00	250.00	250.00	390.00
	รวมค่างานไฟฟ้า	- -	13,909.99	162,576.18	1,205.52	18,303.21	180,879.39
4	งานดาข่าย		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ดาข่ายรอบสนาม (ชั้นที่ 1)เบอร์700/60	1,640 ตร.ม.	150.00	246,000.00	18.00	29,520.00	275,520.00
	- ดาข่ายรอบสนาม (ชั้นที่ 2)เบอร์380/24	246 ตร.ม.	130.00	31,980.00	19.50	4,797.00	36,777.00
	- ดาข่ายคลุมบน เบอร์ 700/24	1,560 ตร.ม.	100.00	156,000.00	18.00	28,080.00	184,080.00
	- ลวดสลิ้ง+เกลียวเร่ง	1 งาน	22,566.96	22,566.96	2,256.70	2,256.70	24,823.66
	รวมค่างานดาข่าย	- -	22,946.96	456,546.96	2,312.20	64,653.70	521,200.66
5	งานอื่นๆ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ประดูทางเข้าสนาม 1.5×2 เมตร	2 บาน	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	- งานตีเส้นสนาม	1 งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	รวมค่างานอื่นๆ	- -	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00