

ประมาณราคาก่อสร้าง		โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 8,10,12	
สถานที่ก่อสร้าง	ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช		แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	เทศบาลตำบลหัวไทร	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน
1	งานขยายผิวจราจร คสล. 4.50=3.50x120.50x0.1	ตร.ม.	42					
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า							
1	งานถมดินลูกรังปรับระดับบดอัดแน่น	ลบ.ม.	6	250.00	1,575.00	10.00	63.00	1,638.00
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	2.10	499.93	1,049.85	46.00	96.60	1,146.45
3	คอนกรีต ค.2Sterng 240 กก./ตร.ชม	ลบ.ม.	6.30			306.00	1,927.80	1,927.80
	3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตัน	2.12	2,831.78	5,994.31			5,994.31
	3.2 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	3.78	499.93	1,889.74			1,889.74
	3.3 หิน 1-2	ลบ.ม.	6.87	579.17	3,977.16			3,977.16
4	wire mesh 4 mm@0.20x0.20m	ตร.ม.	42.00	30.00	1,260.00	5.00	210.00	1,470.00
5	แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	18.00	92.29	1,661.22			1,661.22
	5.1 ค่าแรงงาน	ตร.ม.	18.00		-	75.00	1,350.00	1,350.00
6	รอยต่อเพื่อการหดตัว (CONTRACTION JOINT)				-			
	6.1 ค่าตัดรอยต่อ+หยอดยาง	ม	42		-	15.00	630.00	630.00
	6.2 ยางหยอดรอยต่อ	ม	42	10.00	420.00			420.00
	6.3 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB15มม.	ตัน	0.05	23,551.40	1,177.57	3,401.00	170.05	1,347.62
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							23,452.30

