

ประมาณราคาก่อสร้าง		โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังวัดหัวไทร	
สถานที่ก่อสร้าง	ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช		แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	เทศบาลตำบลหัวไทร	
		ประมาณการ วันที่ 25 เมษายน 2559	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		FACTOR F	ราคากลาง	
				ราคาต่อหน่วย	รวม(ราคาทุน)		ราคาต่อหน่วยxF	รวม
1	งาน OVER LAY ถนน พื้นที่ประมาณ	ตร.ม	3,253					
1	งาน TACK COAT	ตร.ม	3,253	9.00	29,277.00	1.3574	12.22	39,740.60
2	งานลาดยาง asphastic concrete หน้า 0.05 m	ลบ.ม.	3,253	250.00	813,250.00	1.3574	339.35	1,103,905.55
3	งาน ติดเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม	59.00	331.86	19,579.74	1.3574	450.47	26,577.54
2	งานถนน คสล. 5.00x320x0.15	ตร.ม	145.00					
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า							
2.1	งานทรายหยาบปรับระดับรองพื้นถนน คสล.	ม.(แน่น)	8.34	387.00	3,226.61	1.3574	525.31	4,379.80
2.2	งานผิวทาง คสล.(ค.2 Streng 240 กก/ตร.ชม.)	ลบ.ม.	22.00	2,206.00	47,980.50	1.3574	2,994.42	65,128.73
2.3	เหล็กเสริม wire mesh 4 mm@0.20x0.20 m#	ตร.ม	145.00	35.00	5,075.00	1.3574	47.51	6,888.81
2.4	รอยต่อ (CONTRACTION JOINT)	ม	5.00	74.00	370.00	1.3574	100.45	502.24
2.5	รอยต่อ (EXPASION JOINT)	ม	5	93.00	465.00	1.3574	126.24	631.19
2.6	รอยต่อ (LONGITUSINAL JOINT)	ม	20	37.00	740.00	1.3574	50.22	1,004.48
2.7	แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม	12	120.00	1,440.00	1.3574	162.89	1,954.66
	ราคาทุน				921,403.85			
	รวม							1,250,713.60
	ราคากลาง		หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยสิบสามบาทหกสิบสตางค์					1,250,713.60
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน					1,250,000.00

ผู้ประมาณการ

นายชิตชนก ชนะกุล

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง