ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 7 (ด้านทิศเหนือและทิศใต้)		
สถานที่ก่อสร้าง	ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช		แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	เทศบาลตำบลหัวไทร	
		ประมาณการ วันที่	กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หนา 0.12 เมตร								
	กว้าง 0.40 ม ลึก 0.40-0.80 ม ยาว	**205**	**เมตร**						
1	งานดินขุด	332	ลบ.ม.			99.00	32,877.90	32,877.90	
2	ทรายหยาบ	8.97	ลบ.ม.	499.93	4,483.75	99.00	887.91	5,371.65	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	7.53	ลบ.ม.			306.00	2,305.33	2,305.33	
	3.1 ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์	2.290	ตัน	2,831.78	6,485.51		-	6,485.51	
	3.2 ทรายหยาบ	3.240	ลบ.ม.	499.93	1,619.53		-	1,619.53	
	3.3 หิน 1-2	6.404	ลบ.ม.	590.00	3,778.18		-	3,778.18	
4	คอนกรีต ค.2 Streng 240 กก./ตร.ซม.	66.73	ลบ.ม.			306.00	20,418.62	20,418.62	
	4.1 ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์	22.42	ตัน	2,831.78	63,489.75		-	63,489.75	
	4.2 ทรายหยาบ	40.04	ลบ.ม.	499.93	20,015.45		-	20,015.45	
	4.3 หิน 1-2	72.73	ลบ.ม.	590.00	42,912.46		-	42,912.46	
5	เหล็กเสริม								
	5.1 เหล็กเสริม RB 6 mm (SR24)	0.76	ตัน	20,630.38	15,773.33	4,100.00	3,134.73	18,908.06	
	5.2 เหล็กเสริม RB 9 mm (SR24)	1.79	ตัน	19,665.42	35,260.74	4,100.00	7,351.43	42,612.17	
	5.3 ลวดผูก	76.73	ก.ก.	43.93	3,370.66	-	-	3,370.66	
6	งานไม้แบบ	351	ลบ.ฟ.	92.29	32,352.26	133.00	46,623.15	78,975.41	
7	ค้ำยัน + ไม้เคร่า	105	ลบ.ฟ.	92.29	9,705.68			9,705.68	
8	เหล็กฉาก 50x50x3 mm	62	ม	65.00	3,997.50	19.00	1,168.50	5,166.00	
9	PVC dia.2"	31	ม	42.00	1,291.50			1,291.50	
10	PVC dia.4"	6	ม	149.00	916.35			916.35	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**360,220.20**	