แบบ ปร.4 แผ่นที่

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยธรรมรักษา		
สถานที่ก่อสร้าง	ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช		แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	เทศบาลตำบลหัวไทร	
		ประมาณการ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หนา 0.12 เมตร								
	กว้าง 0.40 ม ลึก 0.40-0.80 ม ยาว	**185**	**เมตร**						
1	งานดินขุด	300	ลบ.ม.			99.00	29,670.30	29,670.30	
2	ทรายหยาบ	8.09	ลบ.ม.	499.93	4,046.31	99.00	801.28	4,847.59	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	6.80	ลบ.ม.			306.00	2,080.42	2,080.42	
	3.1 ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์	2.067	ตัน	2,831.78	5,852.78		-	5,852.78	
	3.2 ทรายหยาบ	2.923	ลบ.ม.	499.93	1,461.53		-	1,461.53	
	3.3 หิน 1-2	5.779	ลบ.ม.	590.00	3,409.57		-	3,409.57	
4	คอนกรีต ค.2 Streng 240 กก./ตร.ซม.	60.22	ลบ.ม.			306.00	18,426.56	18,426.56	
	4.1 ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์	20.23	ตัน	2,831.78	57,295.63		-	57,295.63	
	4.2 ทรายหยาบ	36.13	ลบ.ม.	499.93	18,062.72		-	18,062.72	
	4.3 หิน 1-2	65.64	ลบ.ม.	590.00	38,725.87		-	38,725.87	
5	เหล็กเสริม								
	5.1 เหล็กเสริม RB 6 mm (SR24)	0.69	ตัน	20,630.38	14,234.47	4,100.00	2,828.90	17,063.37	
	5.2 เหล็กเสริม RB 9 mm (SR24)	1.62	ตัน	19,665.42	31,820.67	4,100.00	6,634.22	38,454.89	
	5.3 ลวดผูก	69.24	ก.ก.	43.93	3,041.82	-	-	3,041.82	
6	งานไม้แบบ	316	ลบ.ฟ.	92.29	29,195.94	133.00	42,074.55	71,270.49	
7	ค้ำยัน + ไม้เคร่า	95	ลบ.ฟ.	92.29	8,758.78			8,758.78	
8	เหล็กฉาก 50x50x3 mm	56	ม	65.00	3,607.50	19.00	1,054.50	4,662.00	
9	PVC dia.2"	28	ม	42.00	1,165.50			1,165.50	
10	PVC dia.4"	6	ม	149.00	826.95			826.95	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**325,076.76**	